

AGENDA

19.30-19.40 – Welkom

19.40-20.00 – Toelichting ontwerp

20.00-20.15 – Vervolgtraject

20.15-21.00 – Gesprek aan tafel

Toelichting ontwerp

Vossenhol

- Verkeersintensiteiten
- Ontwerp: wijzigingen sinds juni
- Geluid

Verkeersintensiteiten

Verkeersprognoses Vossenhol <i>mvt/dag</i>	Huidige situatie 2018
Vossenhol, ten noorden van Bosweistraat	4500
Vossenhol tussen Bosweistraat en Teselaar	4200
Vossenhol ten zuiden van Teselaar	5200
Teselaar	2600
Vossenhol, ten noorden van Bosweistraat	100%
Vossenhol tussen Bosweistraat en Teselaar	100%
Vossenhol ten zuiden van Teselaar	100%
Teselaar	100%

Verkeersintensiteiten

Verkeersprognoses Vossenhol <i>mvt/dag</i>	Huidige situatie 2018	Auto nome ontwik keling 2032
Vossenhol, ten noorden van Bosweistraat	4500	5705
Vossenhol tussen Bosweistraat en Teselaar	4200	5408
Vossenhol ten zuiden van Teselaar	5200	6619
Teselaar	2600	2884
Vossenhol, ten noorden van Bosweistraat	100%	127%
Vossenhol tussen Bosweistraat en Teselaar	100%	129%
Vossenhol ten zuiden van Teselaar	100%	127%
Teselaar	100%	111%

Verkeersintensiteiten

Verkeersprognoses Vossenhol <i>mvt/dag</i>	Huidige situatie 2018	Auto nome ontwik keling 2032	Met Dorpen singel 2032
Vossenhol, ten noorden van Bosweistraat	4500	5705	6049
Vossenhol tussen Bosweistraat en Teselaar	4200	5408	6012
Vossenhol ten zuiden van Teselaar	5200	6619	8888
Teselaar	2600	2884	3982
Vossenhol, ten noorden van Bosweistraat	100%	127%	134%
Vossenhol tussen Bosweistraat en Teselaar	100%	129%	143%
Vossenhol ten zuiden van Teselaar	100%	127%	171%
Teselaar	100%	111%	153%

ONTWERP: Uitgangspunten

- Veilige variant met minimale breedte
- Verhoogde fietspaden voor veiligheid
- Boom en perceel nr. 20 respecteren
- Rijweg midden tussen woningen 22 en 49/51
- Feitelijke erfgrans bij 55/57 respecteren
- Bomen in park respecteren
- Perceel nr. 6 respecteren

ONTWERP: Aanvullingen t.o.v. juni

- Schuine band tussen fietspad en rijbaan
- Inritconstructies bij zijwegen
- Zebra bij rotonde
- Ventweg naar Teselaar
- Middengeleiders bij Teselaar
- Fietspad achter bomen langs in park
- Geen verkeersremmer, wel bij BBkom grens

GELUID

Voorlopige berekeningen geven aan:

- Ten noorden Teselaar geringe verhoging geluidniveau: geluidarm asfalt
- Ten zuiden Teselaar verhoging geluidniveau: geluidarm asfalt en eventueel aanvullende maatregelen

Vervolgtraject

Bestemmingsplanprocedure Dorpensingel en Vossenhol in gemeente Lingewaard
en Dorpensingel in de gemeente Nijmegen

**Tervisielegging ontwerp-
bestemmingsplan
(indieningstermijn zienswijzen)**

medio 2020

Vaststelling bestemmingsplan

najaar 2020

**Tervisielegging vastgesteld
bestemmingsplan
(indieningstermijn bezwaren)**

najaar 2020

**Inwerkingtreding bestemmingsplan
bij geen beroep**

eind 2020

**Na bezwaar is beroep mogelijk bij
Raad van State**

uitspraak najaar 2021

Grondverwerving

- Gesprekken verwerving gronden Dorpensingel gestart
- Gesprekken verwerving gronden Vossenhol (stroken tuin) starten in de eerste maanden van 2020 op basis van definitief ontwerp

Reactienota

- Medio februari op websites (2020)

Afsluiting plenaire deel

Gesprek aan tafel

Vul een reactieformulier in!

Of mail naar dorpensingel@nijmegen.nl

Alle informatie is terug te vinden op:

www.lingewaard.nl/dorpensingel

www.nijmegen.nl/dorpensingel